

Toelichtende nota – Klinkerwerken, uitbreiding verharding en hemelwaterbeheer

Wij wensen een aanvraag in te dienen om na te gaan of onderstaande aanpassing mogelijk is voor het perceel gelegen te Henestraat 41a, 3870 Heers/Heks.

Ten opzichte van de huidige toestand wordt er ongeveer 65 m² extra verharding in klinkers aangelegd. In het oorspronkelijk plan was een wadi voorzien voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Gezien de hoge grondwaterstand ter plaatse is vastgesteld dat deze wadi niet kan functioneren overeenkomstig haar beoogde werking. In samenspraak met de dienst Omgeving werd daarom overeengekomen om de aanleg van de wadi te laten vervallen.

Als alternatieve maatregel inzake hemelwaterbeheer wordt een aangepast afvoersysteem voorzien. Het hemelwater afkomstig van de volledige klinkerverharding wordt opgevangen via een afwateringsgoot en geleid naar een plantzak in de voortuin, die zal worden voorzien in de groen ingekleurde zone in de voortuin. Deze zone heeft een oppervlakte van circa 15 m² en zal instaan voor de infiltratie van het opgevangen hemelwater.



Klinker die gebruikt zal worden 19x19cm